Funk Gebäudemanagement GmbH
Gebäudereinigung & Dienstleistungen
Am Binsenberg 7 ● 88521 Ertingen / Binzwangen
☎ 0 73 71 / 95 22 033 ● Fax 0 73 71 / 95 22 031
info@funk-gm.de ● www.funk-dienstleistung.de

Anhänger – Hubarbeitsbühne 21m Ruthmann TA 190 B



Technische Daten:

Maße:	Arbeitshöhe ca.	20,50 - 21,00 m
	Hubhöhe ca.	19,00 m
	Seitliche Reichweite je ca.	8,60– 10,90 m
	Teleskopausschub	11,85 m
	Schwenkbereich	450°
	Arbeitskorb	1,20 x 0,68 m
	Tragkraft	200 kg
Versorgung:	Antrieb	Netzstrom 230 V / Batterie 24 V
Abmessungen:	Gesamtlänge	8,12 m
	Gesamtbreite	1,85 m
	Gesamthöhe	2,00 m
	Leergewicht	ca. 2.000 kg

Alle angegebenen Werte sind original Ruthmann-Herstellerwerte

Mietpreise:	**bis 2 Stunden**	**2-4 Stunden**	**1 Tag**	**Ab 3 Tage / Tag**
netto	€ 40,-	€ 70,-	€ 125,-	€ 110,-
zzgl. 19% MwSt.	€ 47,60	€ 83,30	€ 148,75	€ 130,90

Anlieferung/Abholung:	**bis 10 km**	**bis 20 km**	**bis 30 km**	**bis 40 km**
netto	€ 15,-	€ 22,-	€ 26,-	€ 35,-
zzgl. 19% MwSt.	€ 17,85	€ 26,18	€ 30,94	€ 41,65

Beschädigungen / Reinigung werden nach Bedarf zusätzlich abgerechnet

Die Ruthmann Anhänger-Arbeitsbühne eignet sich aufgrund Ihres geringen Eigengewichtes optimal für den Aufbau auf Pflastersteine, sowie auch für Innenarbeiten. Für den Transport ist kein LKW nötig und aufgrund der geringen Maße sind auch Einfahrten mit schmalen und höhenbegrenzten Wegen machbar. Die Arbeitshöhe von ca. 21 m und die seitliche Reichweite von fast 11 m machen die TA 190 B für viele Einsatzgebiete unschlagbar!